

**Information nach §19 Abs. 5 VOB/A über eine beabsichtigte Beschränkte Ausschreibung**  
(Ankündigung einer Beschränkten Ausschreibung)

**Vergabenummer: UB-2011-01-LV SAN**

1 Öffentlicher Auftraggeber (Vergabestelle):

Stadt Landsberg am Lech  
Katharinenstr. 1  
86899 Landsberg am Lech

Tel: 08191/128-215

E-Mail: [bauamt@landsberg.de](mailto:bauamt@landsberg.de)

Fax: 08191/128 59 215

Internet: [www.landsberg.de](http://www.landsberg.de)

2 Vergabeverfahren: **Beschränkte Ausschreibung**

3 Auftragsgegenstand: **Sanitärinstallation**

4 Ort der Ausführung:

Sportzentrum Landsberg, Hungerbachweg 1, 86899 Landsberg am Lech

5 Art und voraussichtlicher Umfang der Arbeiten

Kapitel 1 – BT 1a Sanitärzentrale

Demontage

382 m

Rohrleitungen DN 10 – DN 100, einschl. Armaturen und Wärmedämmung

Neumontage

Abwasserleitungen und Zubehör

69 m

Abwasserrohrleitungen DN 50 – DN 100, mit Form- und Verbindungsstücken, einschl. Wärmedämmung und Brandschutzmaßnahmen

Wasserleitungen und Zubehör

309 m

Rohrleitungen nichtrostender Stahl DN 10 – DN 100, mit Form- und Verbindungsstücken, einschl. Wärmedämmung und Brandschutzabschottungen

37 Stück

Absperrarmaturen, einschl. Zubehör

Einrichtungsgegenstände

2 Stück

Ausgussbecken mit Zubehör

Kapitel 2 – BT 1b Umkleiden Freisport

Demontage

325 m

Rohrleitungen DN 10 – DN 50, einschl. Armaturen und Wärmedämmung

Neumontage		
Abwasserleitungen und Zubehör		
60	m	Abwasserrohrleitungen DN 50 – DN 100, mit Form- und Verbindungsstücken , einschl. Wärmedämmung und Brandschutzmaßnahmen
19	Stück	Bodenabläufe und Bodenablaufrippen mit Zubehör
473	m	Wasserleitungen und Zubehör
		Rohrleitungen nichtrostender Stahl DN 10 – DN 40, mit Form- und Verbindungsstücken, einschl. Wärmedämmung und Brandschutzabschottungen
40	Stück	Absperrarmaturen, einschl. Zubehör
Montageelemente		
10	Stück	Tragfähige Installationswand
Einrichtungsgegenstände		
43	Stück	Sanitärgegenstände wie WC, Waschtische, Duscheinzel-Elemente mit Zubehör
Hygienegeräte		
44	Stück	wie WC-Papierspender, WC-Bürsten, Abfallbehälter, Papierhandtuchspender und Zubehör

### Kapitel 3 – BT 1c Umkleiden 3-fach Turnhalle

Demontage		
348	m	Rohrleitungen DN 10 – DN 50, einschl. Armaturen und Wärmedämmung
Neumontage		
Abwasserleitungen und Zubehör		
101	m	Abwasserrohrleitungen DN 50 – DN 100, mit Form- und Verbindungsstücken , einschl. Wärmedämmung und Brandschutzmaßnahmen
32	Stück	Bodenabläufe und Bodenablaufrippen mit Zubehör
		Wasserleitungen und Zubehör
786	m	Rohrleitungen nichtrostender Stahl DN 10 – DN 40, mit Form- und Verbindungsstücken, einschl. Wärmedämmung und Brandschutzabschottungen
36	Stück	Absperrarmaturen, einschl. Zubehör
Montageelemente		
23	Stück	Tragfähige Installationswand
Einrichtungsgegenstände		
78	Stück	Sanitärgegenstände wie WC, Waschtische, Duscheinzel-Elemente mit Zubehör
Hygienegeräte		
42	Stück	wie WC-Papierspender, Wc-Bürsten, Abfallbehälter, Papierhandtuchspender und Zubehör

## Kapitel 2 – BT 2 Haus des Gastes

### Demontage

434 m Rohrleitungen DN 10 – DN 50, einschl. Armaturen und Wärmedämmung

### Neumontage

#### Abwasserleitungen und Zubehör

99 m Abwasserrohrleitungen DN 50 – DN 100, mit Form- und Verbindungsstücken, einschl. Wärmedämmung und Brandschutzmaßnahmen

24 Stück Bodenabläufe und Bodenablaufrippen mit Zubehör

#### Wasserleitungen und Zubehör

726 m Rohrleitungen nichtrostender Stahl DN 10 – DN 50, mit Form- und Verbindungsstücken, einschl. Wärmedämmung und Brandschutzabschottungen

32 Stück Absperrarmaturen, einschl. Zubehör

#### Montageelemente

13 Stück Tragfähige Installationswand

#### Einrichtungsgegenstände

35 Stück Sanitärgegenstände wie WC, Waschtische, Duscheinzel-Elemente mit Zubehör

#### Hygienegeräte

62 Stück wie WC-Papierspender, WC-Bürsten, Abfallbehälter, Papierhandtuchspender und Zubehör

## 6 Voraussichtlicher Zeitraum der Fertigstellung:

Beginn der Ausführung: Juni 2012

Fertigstellung der Leistung bis: Oktober 2012