

Information nach §19 Abs. 5 VOB/A über eine beabsichtigte Beschränkte Ausschreibung
(Ankündigung einer Beschränkten Ausschreibung)

Vergabenummer: UB-2011-01-LV RLT

1 Öffentlicher Auftraggeber (Vergabestelle):

Stadt Landsberg am Lech
Katharinenstr. 1
86899 Landsberg am Lech

Tel: 08191/128-215

E-Mail: bauamt@landsberg.de

Fax: 08191/128 59 215

Internet: www.landsberg.de

2 Vergabeverfahren: **Beschränkte Ausschreibung**

3 Auftragsgegenstand: **Raumluftechnische Anlagen**

4 Ort der Ausführung:

Sportzentrum Landsberg, Hungerbachweg 1, 86899 Landsberg am Lech

5 Art und voraussichtlicher Umfang der Arbeiten

Kapitel 1 – BT 1a Lüftungszentrale

Demontage

6 Stück

815 m²

Lüftungsgeräte Leistung mind. 2.800m³/h - max. 26.000 m³/h

Kanal- und Formstücke aus verzinkt. Stahlblech

Neumontage

Lüftungsgeräte und Zubehör

5 m

Lüftungsgeräte Leistung mind. 2.800m³/h - max. 26.000 m³/h
und Zubehör

Kanäle und Zubehör

844 m²

Kanal- und Formstücke aus verzinkt. Stahlblech, einschl.
Wärmedämmung

Kanaleinbauteile und Zubehör

26 Stück

26 Stück

20 Stück

Schalldämpfer

Brandschutzklappen mit Endschalter und Nebenleistungen

Volumenstromregler

Brandschutz

60 m²

L90 Bekleidung an Lüftungskanälen

Kapitel 2 – BT 1b Umkleiden Freisport

Demontage

33 m²

180 m

Kanal- und Formstücke aus verzinkt. Stahlblech

Lüftungsrohr und Formstücke aus verzinkt. Stahlblech

Neumontage

Kanäle und Zubehör

32	m ²	Kanal- und Formstücke aus verzinkt. Stahlblech, einschl.
180	m ²	Lüftungsrohr und Formstücke aus verzinkt. Stahlblech, einschl. Wärmedämmung

Kanaleinbauteile und Zubehör

10	Stück	Schalldämpfer
8	Stück	Brandschutzklappen mit Endschalter und Nebenleistungen
60	Stück	Luftbegrenzer DN 100 – DN 200, für Rohreinbau

Luftauslässe und Zubehör

28	Stück	Zu- und Abluftkompaktgitter 815x165 mm
52	Stück	Zu- und Ablufttellerventile DN100

Brandschutz

12	m ²	L90 Bekleidung an Lüftungskanälen
----	----------------	-----------------------------------

Kapitel 3 – BT 1c Umkleiden 3-fach Turnhalle

Demontage

12	m ²	Kanal- und Formstücke aus verzinkt. Stahlblech
225	m	Lüftungsrohr und Formstücke aus verzinkt. Stahlblech

Neumontage

Kanäle und Zubehör

32	m ²	Kanal- und Formstücke aus verzinkt. Stahlblech, einschl.
215	m ²	Lüftungsrohr und Formstücke aus verzinkt. Stahlblech, einschl. Wärmedämmung

Kanaleinbauteile und Zubehör

6	Stück	Schalldämpfer
68	Stück	Luftbegrenzer DN 100 – DN 200, für Rohreinbau

Luftauslässe und Zubehör

36	Stück	Zu- und Abluftkompaktgitter 815x165 mm
72	Stück	Zu- und Ablufttellerventile DN100

Brandschutz

15	m ²	L90 Bekleidung an Lüftungskanälen
----	----------------	-----------------------------------

Kapitel 2 – BT 2 Haus des Gastes

Demontage

12	Stück	Lüftungsgeräte Leistung mind. 2.200m ³ /h - max. 18.300 m ³ /h
316	m ²	Kanal- und Formstücke aus verzinkt. Stahlblech

Neumontage

Lüftungsgeräte und Zubehör

8	m	Lüftungsgeräte Leistung mind. 1.100m ³ /h - max. 18.300 m ³ /h und Zubehör
---	---	--

Kanäle und Zubehör

315	m ²	Kanal- und Formstücke aus verzinkt. Stahlblech, einschl. Wärmedämmung
-----	----------------	---

Kanaleinbauteile und Zubehör

20	Stück	Schalldämpfer
15	Stück	Brandschutzklappen mit Endschalter und Nebenleistungen
16	Stück	Volumenstromregler

Luftauslässe und Zubehör

20	Stück	Zu- und Abluftkompaktgitter 815x125 - 1215x125 mm
20	Stück	Zu- und Ablufttellerventile DN100 – DN 150

Brandschutz

50	m ²	L90 Bekleidung an Lüftungskanälen
----	----------------	-----------------------------------

6 Voraussichtlicher Zeitraum der Fertigstellung:

Beginn der Ausführung:	Juni 2012
Fertigstellung der Leistung bis:	Oktober 2012