

Information nach §19 Abs. 5 VOB/A über eine beabsichtigte Beschränkte Ausschreibung
(Ankündigung einer Beschränkten Ausschreibung)

Vergabenummer: UB-2011-01-LVHEIZ

1 Öffentlicher Auftraggeber (Vergabestelle):

Stadt Landsberg am Lech
Katharinenstr. 1
86899 Landsberg am Lech

Tel: 08191/128-215

E-Mail: bauamt@landsberg.de

Fax: 08191/128 59 215

Internet: www.landsberg.de

2 Vergabeverfahren: **Beschränkte Ausschreibung**

3 Auftragsgegenstand: **Heizungsinstallation**

4 Ort der Ausführung:

Sportzentrum Landsberg, Hungerbachweg 1, 86899 Landsberg am Lech

5 Art und voraussichtlicher Umfang der Arbeiten

Kapitel 1 – BT 1 Heizungszentrale

Demontage

2	Stück	Warmwasserspeicher mit Wärmedämmung, je 2.500 Liter Inhalt
416	m	Rohrleitungen DN 10 – DN 100, einschl. Armaturen und Wärmedämmung

Neumontage

Pumpen, Armaturen und Zubehör

1	Stück	Frischwassererwärmer in 3er Kaskade einschl. Zubehör
12	Stück	Umwälzpumpen als Doppel- oder Einzelpumpen DN 25 – DN 65
44	Stück	Absperrarmaturen, Schmutzfänger und Rückschlagklappen DN 25 – DN 100 und Zubehör

Deckenstrahlheizung und Zubehör

460	m ²	Deckenstrahlfläche mit Zubehör
530	m	Rohrleitungen DN 10 – DN 50, einschl. Armaturen und Wärmedämmung

Thermische Solaranlage und Zubehör

16	m ²	Flachkollektoren einschl. Zubehör
2	Stück	Pufferspeicher je 1.500 Liter
127	m	Cu-Rohrleitungen DN 10 – DN 32, einschl. Armaturen und Wärmedämmung

Rohrleitungen und Zubehör
236 m Rohrleitungen DN 10 – DN 100, mit Form- und Verbindungsstücke, einschl. Wärmedämmung und Brandschutzabschottungen

Kapitel 2 – BT 1b Umkleiden Freisport

Demontage
33 Stück Heizregister aus Stahl einschl. Zubehör
263 m Rohrleitungen DN 10 – DN 50, einschl. Armaturen und Wärmedämmung

Neumontage
Pumpen, Armaturen und Zubehör
8 Stück Absperr-, Regelarmaturen DN 10 – DN 20 und Zubehör

Heizflächen und Zubehör
10 Stück Heizflächen mit Zubehör

Fußbodenheizung und Zubehör
72 m² Fußbodenheizung System Kupferrohr blank, einschl. Zubehör ohne Wärmedämmung und Gussasphalt

Rohrleitungen und Zubehör
263 m Rohrleitungen DN 10 – DN 100, mit Form- und Verbindungsstücke, einschl. Wärmedämmung und Brandschutzabschottungen

Kapitel 3 – BT 1c Umkleiden 3-fach Turnhalle

Demontage
49 Stück Heizregister aus Stahl einschl. Zubehör
365 m Rohrleitungen DN 10 – DN 50, einschl. Armaturen und Wärmedämmung

Neumontage
Pumpen, Armaturen und Zubehör
12 Stück Absperr-, Regelarmaturen DN 10 – DN 20 und Zubehör
Heizflächen und Zubehör
18 Stück Heizflächen mit Zubehör

Fußbodenheizung und Zubehör
115 m² Fußbodenheizung System Kupferrohr blank, einschl. Zubehör Ohne Wärmedämmung und Gussasphalt

Rohrleitungen und Zubehör
243 m Rohrleitungen DN 10 – DN 100, mit Form- und Verbindungsstücke, einschl. Wärmedämmung und Brandschutzabschottungen

Kapitel 2 – BT 2 Haus des Gastes

Demontage
1 Stück Warmwasserspeicher mit Wärmedämmung, 800 Liter Inhalt
327 m Rohrleitungen DN 10 – DN 65, einschl. Armaturen und Wärmedämmung

Neumontage

Pumpen, Armaturen und Zubehör

1	Stück	Warmwasserspeicher 500 Liter Inhalt, einschl. Zubehör
15	Stück	Umwälzpumpen als Doppel- oder Einzelpumpen DN 20 – DN 32
84	Stück	Absperrarmaturen, Schmutzfänger und Rückschlagklappen DN 15 – DN 65 und Zubehör
15	Stück	Wärmemengenzähler

Heizflächen und Zubehör

10	Stück	Heizflächen mit Zubehör
----	-------	-------------------------

Rohrleitungen und Zubehör

780	m	Rohrleitungen DN 10 – DN 65, mit Form- und Verbindungsstücke, einschl. Wärmedämmung und Brandschutzabschottungen
-----	---	--

6 Voraussichtlicher Zeitraum der Fertigstellung:

Beginn der Ausführung:	Juni 2012
Fertigstellung der Leistung bis:	Oktober 2012