

	Bestand Inbetriebnahme Q I / Q II (ohne Drossel)			Zukünftiger Betrieb Q I / Q II / Q IV mit Drosselbetrieb					
	Vergleich WSP D2-01, Entnahme Geothermie (D1-05)			Abfluss in Q IV (Endschacht D4-04)		Drosselung Q II (D2-01), Entnahme Geothermie in Q I (D1-05)		Notentlastung in Q II (D2-14)	
kf-Wert	2 x 10^3 m/s								
Reichweite	D2-01: 27,0 m bis 30,5 m			14,0 m bis 21,0 m		D2-01: 20,5 m bis 25,0 m		Schwelle 584,00 m	
GW-Stand	Ausgangs- WSP vor Baumaßnahme	WSP nach Inbetriebnahme Drainage	Abfluss nach Inbetriebnahme	Wasserspiegel *	Abfluss **	Wasserspiegel	Abfluss	Wasserspiegel	Abfluss
HHGW (D2-01)	585,60 mNN	582,77 mNN 582,77 mNN	186,71 l/s			584,74 mNN 584,74 mNN	50,74 l/s	584,34 mNN	72,57 l/s
HHGW (D4-04)	585,60 mNN			585,31 mNN	1,88 l/s				
mit Verschluss D2-01	585,60 mNN					585,19 mNN 585,19 mNN	14,52 l/s	584,40 mNN	93,01 l/s
HHGW	585,60 mNN			585,53 mNN	0,62 l/s				
	585,10 mNN					584,46 mNN 584,46 mNN	45,90 l/s	584,25 mNN	48,96 l/s
HHGW - 0,5 m	585,10 mNN			584,82 mNN	1,51 l/s				
	584,60 mNN	582,27 mNN 582,05 mNN	94,70 l/s			583,90 mNN 583,90 mNN	38,84 l/s	584,07 mNN	16,91 l/s
MGW + 0,5 m	584,10 mNN			584,08 mNN	0,10 l/s				
MGW (D2-01)	584,10 mNN	582,25 mNN 581,95 mNN	63,09 l/s			583,67 mNN 583,67 mNN	34,62 l/s	583,72 mNN	0,00 l/s
MGW (D4-04)	583,60 mNN			583,73 mNN	-0,32 l/s				
mit Verschluss D2-01	584,10 mNN					584,12 mNN 584,12 mNN	4,96 l/s	584,10 mNN	10,14 l/s
MGW	583,60 mNN			584,11 mNN	-4,67 l/s				
	583,60 mNN	582,23 mNN 581,82 mNN	38,46 l/s			583,03 mNN 583,03 mNN	28,29 l/s	583,06 mNN	0,00 l/s
MGW - 0,5 m	583,10 mNN			583,10 mNN	0,01 l/s				

* Angaben Wasserspiegel direkt auf Trasse Drainage

** negative Abflüsse aus der Drainage heraus (in Summe)